



Merkblatt AFU 061

Betankungs- und Umschlagplatzentwässerung bei Tankstellen



Schnitt der Abscheideanlagen



BE = Bodeneinlauf MAS = Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss
SF = Schlammfang ORB = Ölrückhaltebehälter

Bei Umschlagsmengen unter 250'000 Litern je Jahr ist der Tankstellenplatz (Schlauchlänge plus ein Meter), bei Umschlagsmengen zwischen 250'000 Litern und einer Million Litern je Jahr auch der Umschlagplatz des Tankfahrzeuges beim Befüllen des Tanks über einen Mineralölabscheider (MAS) mit selbsttätigem Abschluss zu entwässern. Bei grösseren Umschlagsmengen ist zudem ein Ölrückhaltebehälter (ORB) von mindestens 6'000 Litern erforderlich.

Die Oberfläche des Umschlagplatzes und die Tankstellenfläche sind witterungs- und produktbeständig abzu-dichten. Der Mineralölumschlag darf nur über diese Fläche erfolgen.

Die Bemessung der Abscheideanlagen hat nach den VSA-Richtlinien (Schweizer Norm, SN 592 000; Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung) zu erfolgen. Der Kanalisationsanschluss ist entsprechend dem Reglement der Gemeinde zu erstellen.